

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przepust P-5**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	ilość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D.01.02.00</b>	<b>Karczowanie + humus + rozbiórki</b>		
<b>1</b>	<b>D.01.02.02</b>	<b>USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/</b>	-	
1.1	D.01.02.02	10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	720,0
		Usunięcie humusu pod objazdem "7,20*100		720,0
<b>2</b>	<b>D.01.02.04</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>	-	
2.1	D.01.02.04	28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	300,0
		Rozebranie nawierzchni objazdu 100 mb. "3,0*100		300,0
2.2	D.01.02.04	72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych	m	10,2
		Przepust prefabrykowany śr. 700 "10,2		10,2
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	<b>D.02.01.00</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V</b>		
<b>3</b>	<b>D.02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I-V</b>	<b>m3</b>	
3.1	D.02.01.01	10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V	m3	195,9
		Rozebranie nasypu pod objazdem 100 mb. "2,55*52		132,6
		Odkopanie przepustu "5,85*(10,20+1,8)-5,29*5,25*0,25		63,3
	<b>D.02.03.00</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>		
<b>4</b>	<b>D.02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>	<b>m3</b>	
4.1	D.02.03.01	10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI	m3	195,9
		Wykonanie nasypu pod objazdem 100 mb. "2,55*52		132,6
		Wykonanie nasypu w miejscu przepustu "63,3		63,3
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
	<b>D.10.03.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
<b>5</b>	<b>D.10.03.01</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH</b>	<b>m2</b>	
5.1	D.10.03.01	10 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych	m2	300,0
		Nawierzchnia objazdu 100 mb. "3,0*100		300,0
	<b>M.28.00.00</b>	<b>WYPOSAŻENIE POMOSTU</b>		
	<b>M.28.05.00</b>	<b>Bar i e r y o c h r o n n e s z t y w n e</b>		
<b>6</b>	<b>M.28.05.03</b>	<b>BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE</b>	<b>m</b>	
6.1	M.28.05.03	51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych	m	210,0
		bariery na objeździe "210		210,0
6.2	M.28.05.03	71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych	m	210,0
		bariery na objeździe "210		210,0
	<b>M.28.54.00</b>	<b>Bar i e r y o c h r o n n e</b>		
<b>7</b>	<b>M.28.54.51</b>	<b>ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH</b>	<b>m</b>	
7.1	M.28.54.51	51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych	m	210,0
		bariery na objeździe "210		210,0