

PRZEDMIAR
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Nazwa
zadania:

**„Budowa i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy –
Markowszczyzna”**
po zmianach 13.02.2017r.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	D 01.03.02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	404,28
2	D.01.03.02	Ułożenie rur osłonowych RHDPEd o śr. 160mm	m	198,00
3	D 01.03.02	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -3 x XRUHAKXS 1x120/25	m	1749,00
4	D.01.03.02	Ułożenie rur osłonowych HDPE o śr. 110mm	m	183
5	D.07.07.01	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat, III	m ³	294,37
6	D 01.03.02	Demontaż słupów linii napowietrznej nN	kpl	40,0
7	D 01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN	kpl	15,0
8	D 01.03.02	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YAKXS 4x120mm ²	m	639,00
9	D 01.03.02	Demontaż słupów oświetleniowych	kpl	5,0
10	D 01.03.02	Montaż w wykopach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 30 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	3,00
11	D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer, Do 0,6 m	m	560,00
12	D 01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej SN	słup	15
13	D 01.03.02	Kopanie rowów dla urządzenia przeciskowego	m ³	16,00
14	D.01.03.02	Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z wciągnięciem rury HDPE 160	m	15,00
15	D 01.03.02	Demontaż słupów linii napowietrznej SN	kpl	15,0