

Kombinacje obciążeń działających na fundamenty obiektu inżynierskiego

Obiekt inżynierski: WD-3 (WD_3_B_JP)

Kilometraż: 1+700.97

Posadowienie bezpośrednie

kombinacja UKŁAD 1				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
18,599	-1,335	5,702	-0,351	2,410

kombinacja UKŁAD 2				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
18,366	-6,114	7,100	-0,896	3,049

kombinacja UKŁAD 3				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
17,166	-1,525	6,158	-0,283	3,021

kombinacja UKŁAD 4				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
14,858	-2,033	1,714	-0,617	2,816

kombinacja UKŁAD 5				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
18,319	-2,945	5,405	-0,812	2,401

kombinacja UKŁAD 6				
Nz	Mu	Mv	Hu	Hv
MN	MNm	MNm	MN	MN
17,125	-3,444	5,866	-0,675	2,926