

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA

| Nazwa zadania: | | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. Odcinek od km 8+462 do km 32+614 | | | | odc.II |
|----------------|---------------------|--|---------|-------|------|---------|
| | | Przepust 8+560 (BRANŻA MOSTOWA) | | | | |
| Poz. | Podstawa | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | | | | |
| | | Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę | | | | |
| 1 | | Projekt technologiczny rozbiórek | ryczałt | 1 | | |
| 2 | | Projekt technologiczny wykonania ścianek szczelnych | ryczałt | 1 | | |
| 3 | | Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu | ryczałt | 1 | | |
| | | Zabezpieczenie terenu budowy | | | | |
| 4 | | Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały, znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót | ryczałt | 1 | | |
| 5 | | Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy | ryczałt | 1 | | |
| 6 | | Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną | ryczałt | 1 | | |
| | | Roboty dodatkowe | | | | |
| 7 | | Wykonanie prac związanych z technologią wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia, bariery | ryczałt | 1 | | |
| | M-11.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | M-11.01.01 | Roboty ziemne | | | | |
| 8 | | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III. | m3 | 257 | | |
| | M-20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | M-20.01.00 | Prace pomiarowe | | | | |
| 9 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu | km | 0,078 | | |
| | M-20.50.00 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich | | | | |
| 10 | | Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z wlotem i wylotem | m3 | 14,7 | | |
| 11 | | Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyladowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu. | m3 | 19,1 | | |
| | M-23.00.00 | USTROJE NOŚNE | | | | |
| | M-23.25.10 | Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej | | | | |
| 12 | | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi | m2 | 195 | | |
| 13 | | Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, średniej szerokości 3.3m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczanego otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm | m | 20 | | |
| 14 | | Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm | m | 20 | | |
| 15 | | Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg rozwiązania producenta | m | 39,3 | | |
| 16 | | Montaż półek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki poza przepustem z laminatu | m | 11,4 | | |
| 17 | | Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa. | m3 | 149,2 | | |
| | M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | | | | |
| | M-29.15.01 | Umocnienie kostką kamienną skarp | | | | |
| 18 | | Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III | m2 | 164 | | |
| 19 | | Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm | m2 | 164 | | |
| 20 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 89 | | |
| | M-35.00.00 | INNE ROBOTY | | | | |
| | M-30.20.05 | Inne roboty - regulacja i umocnienie | | | | |
| 21 | | Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulaney 20cm | m | 70 | | |
| Razem: | | | | | | |

Podpis: