

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA

Nazwa zadania:		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew				odc.II
		Mur oporowy nr 5				
Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
		Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę				
1		Projekt technologiczny betonowania	ryczałt	1		
2		Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu	ryczałt	1		
	M-11.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	M-11.01.01	Roboty ziemne				
3		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III	m3	263		
4		Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów i formowanie stożka + zakup kruszywa	m3	208,1		
	M-20.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8				
	M-20.01.00	Prace pomiarowe				
5		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu	km	0,038		
	M-22.00.00	KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE				
	M-22.10.01	Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego				
6		Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę oporową z betonu C12/15	m3	18,2		
7		Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIIN (RB500W)	t	6,319		
8		Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m3	55		
9		Uszczelnienie styku elementów betonowych - czyszczenie, zagruntowanie, montaż wałka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym	m	9,1		
10		Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej z wypełnieniem szczeliny styropianem	m	9,5		
	M-27.00.00	HYDROIZOLACJA CPV 45221111-3				
	M-27.01.02	Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"				
11		Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m2	227		
	M-28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU CPV 45221111-3				
	M-28.02.03	Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową				
12		Montaż gzymsów żelbetonowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego - gzyms 50x4cm	m	38		
	M-28.03.02	Balustrady aluminiowe				
13		Wykonanie , transport i montaż balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali nierdzewnej wklejane chemicznie)	t	0,435		
14		Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni	m2	55		
	M-29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE CPV 45221111-3				
	M-29.15.01	Umocnienie kostką kamienną skarp				
15		Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII-N	m	6,4		

Nazwa zadania:		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew				odc.II
		Mur oporowy nr 5				
Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
16		Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I III	m2	9,2		
17		Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m2	9,2		
18		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5,2		
	M-30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
		CPV 45221111-3				
	M-30.20.05	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych				
19		Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm	m2	39,4		
Ogółem netto:						
Podatek VAT (23%):						
Ogółem brutto:						